

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 3

« 05 » июня 2023 г.

Администрация сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице Главы поселения Т. А. Ефремовой, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Галимуллин Равиль Шамилович, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице Галимуллина Равиля Шамиловича, действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Серия 63 № 004636704 от 07.02.2007г. ОГРНИП 307635703800025, совместно именуемые "Стороны", с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), на основании Протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по электронному аукциону № 0142300014823000027 от 23.05.2023 г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

## Статья 1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Контракта и техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Контракту) выполнить собственными силами и средствами ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области (далее – Объект) и сдать Заказчику выполненные работы на Объекте, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях настоящего Контракта.

1.2. Место выполнения работ:

- с. Старый Аманак, ул. Приречная от дома №1 до дома №24, протяженностью 550м, шириной 4,5м;
- с. Старый Аманак ул. Чапаева дом №28 до дома №50, протяженностью 350м, шириной 4,5м;
- с. Старый Аманак, переулок соединяющий ул. Первомайская от дома №5 до ул. Мичурина д.№22, протяженностью 200м, шириной 4 м;
- с. Старый Аманак ул. Мичурина от дома №20 до дома №2, протяженностью 150м, шириной 4м;
- с. Старый Аманак, ул. Шулайкина от дома № 63, протяженностью 455м, шириной 1,2м (устройство тротуара).

1.3. ИКЗ – 233635791029263570100100300014211244.

## Статья 2. Управление Контрактом

2.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет Глава поселения Т. А. Ефремова, который от даты заключения настоящего Контракта до его реализации будет принимать непосредственное участие в регулировании деятельности по настоящему Контракту.

2.2. Интересы Подрядчика по управлению Контрактом представляет Галимуллин Равиль Шамилович, действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Серия 63 № 004636704 от 07.02.2007г. ОГРНИП 307635703800025.

## Статья 3. Цена контракта

3.1. Цена настоящего контракта составляет 4480811 (Четыре миллиона четыреста восемьдесят тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 69 копеек, без НДС, (НДС не подлежит уплате в бюджет в случаях и порядке, предусмотренных законодательством о налогах и сборах).

3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, и не может измениться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ст.95



Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

3.3. Цена Контракта подлежит уменьшению на сумму, подлежащую уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.4. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ по настоящему Контракту.

3.5. Цена Контракта на период действия настоящего Контракта устанавливается на основании результатов электронного аукциона, является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.6. При заключении контракта по согласованию с участником закупки, с которым заключается Контракт, объем работ может быть увеличен на сумму, не превышающую разницу между ценой Контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта.

По предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

Изменение цены Контракта по настоящему Контракту должно быть оформлено в виде дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

#### **Статья 4. Платежи и расчеты**

4.1. Заказчик производит безналичную оплату фактически выполненных Подрядчиком работ по настоящему Контракту **в течение 7 (семи) рабочих дней** с даты подписания Сторонами документа по приемке выполненных работ, в соответствии с фактически выполненными объемами работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4.2. Подрядчик выполняет работы без авансового платежа.

4.3. Расчет с Подрядчиком осуществляется в рублях Российской Федерации.

4.4. В случае изменения реквизитов расчетного счета Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик.

Датой (днем) оплаты стороны настоящего Контракта считают дату (день) принятия банковским учреждением платежного поручения Заказчика о перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Дата (день) принятия платежного поручения Заказчика удостоверяется отметкой (штампом, печатью) банковского учреждения.

4.5. Источник финансирования – за счет средств бюджета сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области.

#### **Статья 5. Сроки выполнения работ**

5.1. Работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего муниципального контракта, должны быть выполнены с даты подписания муниципального контракта по 01.10.2023 года.



5.2. Работы должны быть начаты и завершены в соответствии Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту).

## **Статья 6. Права и обязанности Сторон**

### **6.1. Заказчик обязан:**

6.1.1. Обеспечить своевременное и качественное выполнение работ, строго в соответствии с требованиями настоящего контракта и приложений к нему.

6.1.2. Назначить уполномоченное лицо (лиц), представляющее его интересы, при исполнении настоящего Контракта, в соответствии с полномочиями, указанными в п.7.1. настоящего Контракта.

6.1.3. Оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.1.4. Осуществлять строительный контроль работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. Уполномоченное лицо Заказчика при обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта, технического задания и сметного расчета (Локальной сметы), ухудшающих качество работ, или иных недостатков в работе немедленно извещает об этом Подрядчика письменно.

6.1.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.1.6. Совместно с Подрядчиком вести приемку выполненных работ по Объекту.

6.1.7. Не принимать и не оплачивать работы, выполненные Подрядчиком некачественно или не в соответствии с условиями настоящего Контракта, техническим заданием и сметным расчетом до полного устранения Подрядчиком недостатков за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

### **6.2. Заказчик вправе:**

6.2.1. По согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения настоящего Контракта снизить стоимость Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего Контракта в соответствии с нормами действующего гражданского законодательства.

6.2.2. Привлечь третьих лиц для устранения недостатков в случае не устранения таковых Подрядчиком в установленный в письменном требовании Заказчика срок и потребовать от Подрядчика возмещения расходов и других убытков, связанных с их устранением.

6.2.3. Выдавать Подрядчику обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта и Графика выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту). Заказчик в предписании устанавливает сроки устранения таких отступлений.

6.2.4. Выдавать Подрядчику письменное предписание об удалении с рабочей площадки в установленные сроки всех материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям Заказчика, нормативным документам и иным условиям настоящего Контракта, а также о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям и нормам настоящего Контракта.

### **6.3. Подрядчик обязан:**

6.3.1. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями статьи 14 настоящего Контракта.

6.3.2. Выполнять собственными силами и средствами, с надлежащим качеством в соответствии с техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему контракту) и Локальной сметой (Приложение №1 к настоящему контракту) весь комплекс работ по Объекту в полном объеме и в сроки, установленные настоящим Контрактом и Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту) и сдать выполненные работы Заказчику в порядке, установленном в статье 7 настоящего Контракта.

6.3.3. До начала выполнения работ согласовать с Заказчиком производственные составы строительных смесей, применяемых на Объекте. Производство работ с применением строительных смесей, состав которых не согласован с Заказчиком, не допускается. В случае установления факта применения строительных смесей без согласования с Заказчиком,



Подрядчик обязан приостановить производство работ на Объекте, а уполномоченный представитель Заказчика обязан выдать соответствующее предписание.

6.3.4. При осуществлении выполнения работ по настоящему Контракту вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 №1128 «Об утверждении и введении в действие требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», СНиП 12-01-2004 и сдать её Заказчику до подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (по Объекту). В случае установления факта отсутствия исполнительной документации на Объекте выполнения работ, её неполноты, или некачественного ведения, Подрядчик обязан приостановить производство работ на Объекте, а уполномоченный представитель Заказчика обязан выдать соответствующее предписание.

6.3.5. Своевременно представлять по запросу Заказчика всю необходимую информацию об Объекте и иные документы в сроки, согласованные с Заказчиком.

6.3.6. Осуществлять доставку на место выполнения работ материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций, строительной техники, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Все поставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество.

6.3.7. Копии сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний, удостоверяющих качество материалов, конструкций и оборудования должен представить Заказчику за 5 (пять) дней до начала выполнения работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству материалов.

6.3.8. До начала выполнения работ разработать, утвердить и согласовать с органами ГИБДД схему ограждения мест производства работ, расстановки дорожных знаков. Обеспечить при выполнении работ безопасность дорожного движения в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и нести установленную законом ответственность за несоблюдение требований по обеспечению безопасности при производстве ремонтных работ.

6.3.9. Обеспечить на месте выполнения работ проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарной безопасности, по ограждению рабочих мест, а также по организации безопасности движения автомобильного транспорта.

6.3.10. Подрядчик несет ответственность за обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, электрокабелей и кабелей связи, инженерных коммуникаций, элементов благоустройства и др.) в соответствии со ст. 714 Гражданского кодекса РФ.

6.3.11. Письменно согласовывать все отступления от согласованных технических решений и изменения технических решений с Заказчиком до начала выполнения соответствующих Работ.

6.3.12. Приступить к работам в сроки, предусмотренные статьей 5 настоящего Контракта и Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту).

6.3.13. Осуществлять своими силами производственный контроль качества выполняемых им работ в соответствии с условиями настоящего Контракта и нормативными документами, отчитываясь о результатах перед Заказчиком.

6.3.14. В соответствии с условиями настоящего Контракта отчитываться перед Заказчиком о выполненных работах.

6.3.15. В ходе выполнения работ фиксировать выполнение работ путем предоставления Заказчику фотодокументов каждого этапа выполнения работ до сдачи работ по Объекту.



6.3.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

6.3.17. В случае выявления некачественно выполненных работ полностью устранить недостатки за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

6.3.18. В случае привлечения Заказчиком третьих лиц для исправления недостатков, допущенных Подрядчиком, нести все расходы и другие убытки, связанные с устранением недостатков с привлечением третьих лиц.

6.3.19. Обеспечивать в ходе работ выполнение на рабочей площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, при необходимости установить временное освещение, изготовить необходимые информационно-наглядные материалы.

6.3.20. Утвердить перечень ответственных инженерно-технических работников и линейного персонала, занятых при выполнении работ по настоящему Контракту, и представить его Заказчику.

6.3.21. Обеспечить устранение замечаний Заказчика по качеству выполненных работ и применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций, изделий в сроки, установленные Заказчиком в соответствующих документах, выданных представителями Заказчика.

6.3.22. Обеспечивать содержание и сохранность Объекта с момента начала выполнения работ до подписания документа по приемке выполненных работ по Объекту.

В случае если с момента начала выполнения работ до подписания документа по приемке выполненных работ по Объекту или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.

6.3.23. Обеспечить в местах выполнения работ, и в первую очередь потенциально пожароопасных, запасы материалов, инвентаря, техники, необходимых для проведения работ по локализации и тушению возгораний, а также средств индивидуальной защиты для каждого работника. Работники Подрядчика должны быть ознакомлены с основными технологиями локализации и тушения пожаров. В случае возникновения возгораний на прилегающих к автомобильной дороге территориях обеспечивать работы по их локализации и тушению.

6.3.24. Подрядчик обязуется в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах выполнения и потребления» выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами выполнения и потребления, в том числе выступает образователем отходов, образующихся при работе на Объекте.

6.3.25. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы в случае обнаружения обстоятельств, угрожающих неблагоприятными последствиями, годности или прочности результата выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.3.26. В течение 5 (пяти) дней с момента окончания работ на Объекте Подрядчик обязан вывезти за пределы территории Объекта, принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения, другое имущество, а также мусор.

6.3.27. При производстве работ обеспечить в соответствии с требованиями нормативных документов надлежащее содержание специальной техники и оборудования.

## **Статья 7. Порядок сдачи-приемки выполненных работ**

7.1. Заказчик назначает свое уполномоченное лицо (лиц), которое (ые) от его имени совместно с представителем Подрядчика производит проверку выполненных работ, соответствие применяемых материально-технических и производственных ресурсов, условиям настоящего Контракта, техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему контракту) и Локальной сметой (Приложение № 1 к настоящему контракту). При этом Подрядчик обязан предоставить Заказчику комплект исполнительной документации (общий журнал производства работ, журнал по технике безопасности, акты скрытых работ, сертификаты на материалы и оборудование) с приложением схем, паспортов и инструкций на оборудование, а также



фотофиксацию этапов выполняемых, в том числе скрытых работ) на предъявляемые к приемке работы. В случае отсутствия исполнительной документации либо ее некомплектности, работы приемке не подлежат до предоставления исполнительной документации в полном объеме.

Уполномоченное лицо Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

7.2. В ходе выполнения работ Заказчик вправе осуществить промежуточную приемку.

7.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от СНИПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов и требований настоящего Контракта), Подрядчик своими силами и за свой счет, обязан в срок, установленный в одностороннем порядке Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

7.4. По окончании выполнения работ Подрядчик должен информировать Заказчика о завершении выполнения работ.

Для приёмки Объекта, Заказчик проводит экспертизу своими силами, либо с привлечением экспертов, экспертных организаций. Результаты проведенной экспертизы оформляются в виде положительного или отрицательного заключения о проведении экспертизы.

При исполнении Контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур:

7.4.1. Подрядчик в течение 3 (трех) дней со дня завершения работ формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона, единицу измерения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

б) наименование поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;

в) информацию об объеме выполненной работы, оказанной услуги;

г) стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы, оказанной услуги;

д) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона;

7.4.2. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» прилагаются документы, которые считаются его неотъемлемой частью: акты сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и счета-фактуры и иной необходимой документации в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 7.4.1. информация, содержащаяся в документе о приемке;

7.4.3. документ о приемке, подписанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 7.4.1. автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком (подрядчиком, исполнителем), считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;



7.4.4. В срок, в течении 5 (пяти) рабочих дней, но не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 7.4.3. Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

7.4.5. в случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 4.4.3. настоящего контракта:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов;

7.4.6. документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 7.4.4. или подпунктом "б" пункта 7.4.5. настоящего контракта направляются автоматически с использованием единой информационной системы поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

7.4.7. в случае получения в соответствии с пунктом 7.4.6. контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 94 Федерального закона.

7.4.8. Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

7.5. Подрядчик после оформления приемки выполненных работ не освобождается от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, которые остались невыполненными или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания документа о приемке выполненных работ. В этом случае к акту прилагается перечень недостатков с указанием сроков их устранения.

7.6. При сдаче выполненных работ в полном объеме Подрядчик должен обеспечить предоставление гарантийных обязательств в соответствии с требованиями раздела 13 настоящего Контракта. При непредоставлении гарантийных обязательств или ненадлежащем их



предоставлении срок приемки работ продлевается до получения надлежащих гарантийных обязательств.

## Статья 8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере:

- а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется Подрядчиком в течение 10 календарных дней с момента получения требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) по следующим реквизитам:

Получатель: ИНН 6357910292 КПП 635701001,

УФК по Самарской области (Администрация сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области),

ЕКС 40102810545370000036,

КС 03100643000000014200

в ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ //УФК по Самарской области, г.Самара,  
БИК 013601205,

КБК 407 116 07010 10 0000 140 «Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения»,

ОКТМО 36634456.

Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере (за исключением случаев, указанных в п. 8.4 – 8.6 настоящего Контракта):



а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № Ф3-44), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);



г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

8.8. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок требования об устранении недостатков (дефектов) выполненных работ, Подрядчик обязан по требованию Заказчика возместить Заказчику расходы, понесенные им на устранение недостатков (дефектов) выполненных Подрядчиком работ, а также уплатить штраф в размере, указанном в п. 8.3 настоящего Контракта.

8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.10. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по Контракту. К таким обстоятельствам не относятся нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, материалов, отсутствие необходимых денежных средств.

8.11. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

8.12. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту по соглашению Сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) дней.

8.13. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема выполненных работ и/или их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления.

8.14. В случае причинения вреда здоровью (включая случаи со смертельным исходом) и/или ущерба третьим лицам при выполнении работ, вследствие нарушений, допущенных в процессе производства работ и/или в течение гарантийного срока, ответственность перед третьими лицами несет Подрядчик в полном объеме.

8.15. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 8.4 Контракта, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.16. В случае невыполнения Подрядчиком требований Заказчика о приостановке работ в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафа в размере, указанном в п. 8.3 настоящего Контракта.

8.17. При оплате выполненных работ по настоящему Контракту Заказчик вправе вычесть суммы неустойки (штрафа, пени) из сумм, подлежащих оплате Подрядчику в счет выполненных работ, в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в данном случае возлагается на Заказчика и осуществляется последним на основании платежного документа с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в доход соответствующего бюджета.

8.18. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или



ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло по вине другой Стороны.

8.19. Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов и оборудования, используемых Подрядчиком на Объекте.

8.20. За непредоставление Подрядчиком информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, Заказчик взыскивает с Подрядчика пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства<sup>1</sup>.

8.21. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Подрядчик несет ответственность в виде штрафа, устанавливаемого в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом<sup>2</sup>.

8.22. Взыскание неустоек (пеней, штрафов) и убытков производится за счет обеспечения по настоящему Контракту, указанного в статье 14 Контракта. Взыскание с обеспечения Контракта осуществляется по требованию Заказчика во внесудебном порядке. В случае недостаточности средств обеспечения Контракта или неполучения средств из обеспечения в установленный в обеспечении срок, взыскание осуществляется с Подрядчика в добровольном порядке либо в судебном порядке.

8.23. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

## Статья 9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы, независящих от воли Сторон, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и (или) заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта. Свидетельство соответствующего компетентного органа является надлежащим доказательством наступления форс-мажорных обстоятельств.

9.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

<sup>1</sup> Данное условие применяется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает размер, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775.

<sup>2</sup> Пункт 7.21 контракта применяется при установлении условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



## **Статья 10. Изменение условий Контракта**

10.1. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

10.1.1. При снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема работы и качества выполняемой работы, и иных условий Контракта.

10.1.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный настоящим Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены настоящего Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в настоящем Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного настоящим Контрактом объема работы Стороны обязаны уменьшить цену настоящего Контракта исходя из цены единицы работы.

10.1.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения настоящего Контракта обеспечивает согласование новых условий настоящего Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения настоящего Контракта и (или) объема работы, предусмотренных настоящим Контрактом.

10.2. В установленных пунктом 10.1.3. настоящего Контракта случаях сокращение объема работы при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090.

10.3. В установленных пунктом 10.1.3. настоящего Контракта случаях принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены настоящего Контракта и объема работы.

10.4. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в техническом задании, сметах, ведомостях объемов работ (дефектные ведомости).

## **Статья 11. Расторжение Контракта**

11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны настоящего Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2.1. Стороны установили возможность отказа Заказчика от исполнения контракта в случае:

Ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих обязательств, а именно:

несогласие заказчика на существенное превышение определенной приблизительно цены работы, обусловленное необходимостью проведения дополнительных работ (п. 5 ст. 709);

подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (п. 2 ст. 715);



неисполнении подрядчиком в назначенный заказчиком срок требования об устранении недостатков (п. 3 ст. 715);

неустранение подрядчиком в установленный заказчиком разумный срок допущенных отступлений в работе от условий контракта или недостатков результата работы либо наличие существенных и неустраняемых отступлений (недостатков) (п. 3 ст. 723);

неустранение подрядчиком существенных недостатков результата работы при соблюдении условий, указанных в п. 2 ст. 737 (п. 3 ст. 737).

11.2.2. Основания для отказа подрядчика от исполнения контракта подряда, предусмотренные ГК РФ:

невывполнение заказчиком в разумный срок действий, необходимых для устранения обстоятельств, перечисленных в п. 1 ст. 716 ГК РФ (п. 3 ст. 716);

нарушение заказчиком обязанностей, препятствующее исполнению контракта подрядчиком, а также наличие обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такие обязанности не будут исполнены заказчиком в срок (п. 2 ст. 719);

невозможность использования предоставленных заказчиком материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ и отказ заказчика от их замены (п. 3 ст. 745).

11.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией об аукционе требованиям к участникам размещения заказа путем проведения торгов или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником аукциона.

11.4. В случае досрочного расторжения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, иными правовыми актами и настоящим Контрактом, и при условии полного погашения задолженности по уплате неустойки (пени, штрафа), начисленной по настоящему Контракту, Заказчик обязуется прекратить обязательства по безотзывной банковской гарантии (в случае предоставления безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта) в течение 10-ти рабочих дней с даты, с которой в соответствии с законом, иными правовыми актами, соглашением Сторон, условиями настоящего Контракта настоящий Контракт будет считаться расторгнутым, путем письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.

11.5. В случае досрочного расторжения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, иными правовыми актами и настоящим Контрактом, и при условии полного погашения задолженности по уплате неустойки (пени, штрафа), начисленной по настоящему Контракту, Заказчик обязуется возвратить Подрядчику внесенные денежные средства, являющиеся обеспечением исполнения настоящего Контракта, в течение 10-ти рабочих дней с даты, с которой в соответствии с законом, иными правовыми актами, соглашением Сторон, условиями настоящего Контракта настоящий Контракт будет считаться расторгнутым.

11.6. Одностороннее расторжение контракта осуществляется в соответствии с порядком, установленным частями 9-26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

## **Статья 12. Распределение риска между Сторонами**

12.1. Ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.

12.2. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

## **Статья 13. Гарантии качества работ**

13.1. Качество работ, выполняемых по настоящему контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим



регламентам или техническим условиям и требованиям настоящего контракта, изложенным в технической документации, на протяжении гарантийного срока.

13.2. На выполненные работы Подрядчик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данные виды работ.

13.3. Гарантийный срок на выполненные работы (результат выполненных работ) составляет 6 (шесть) лет, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.04.2023 г. № 572, с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме.

13.4. Сохранение эксплуатационного состояния объекта не ниже установленного ГОСТ Р 50597-93 (п.п. 3.1.1 - 3.1.5) в течение межремонтных сроков, установленных приказом Минтранса России от 01.11.2007г. № 157.

13.5. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата выполненных работ, в течение установленного гарантийного срока. Подрядчик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, в том числе замену материалов, используемого в результате выполненных работ, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

13.6. При выявлении Заказчиком недостатков выполненных работ составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) выполненных работ, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

13.8. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок, соразмерного уменьшения цены Контракта либо возмещения своих расходов на устранение недостатков и дефектов.

13.9. Течение гарантийного срока прерывается на время, в течение которого объект, на котором Подрядчиком выполнялись работы, предусмотренные настоящим контрактом, не мог эксплуатироваться вследствие выявленных Заказчиком недостатков, возникших по вине Подрядчика.

13.9. Подрядчик гарантирует:

13.9.1. Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта.

13.9.2. Соблюдение качества выполнения всех работ по настоящему Контракту в соответствии с требованиями нормативных документов.

13.9.3. Соответствие всех поставляемых для выполнения работ материалов, конструкций, изделий и оборудования сертификатам, техническим паспортам и другим документам, удостоверяющим их качество.

13.9.4. Устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ, а также в период действия гарантийного срока в установленные Заказчиком сроки за свой счет.

13.9.5. Возмещение расходов и других убытков Заказчику, связанных с устранением недостатков (дефектов), в том числе выявленных в период действия гарантийного срока, в случае привлечения им третьих лиц.

#### **Статья 14. Обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств**

14.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Обеспечение исполнения Контракта направляется на лицевой счет Заказчика по следующим банковским реквизитам, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами во временном распоряжении.



Получатель: Финансовое управление Администрации муниципального района  
Похвистневский (Администрация сельского поселения Старый Аманак муниципального района  
Похвистневский Самарской области, л/с 407.05.001.0)

ИНН 6357910292

КПП 635701001

БИК 013601205

Казначейский счет 03232643366340004200

Единый казначейский счет 40102810545370000036

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г. Самара.

**14.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму, равную 0,5 % цены контракта, что составляет 22404,06 (Двадцать две тысячи четыреста четыре) рубля 06 копеек.**

Назначение платежа: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области, протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по электронному аукциону № 0142300014823000027 от 23.05.2023 г.

Обеспечение исполнения Контракта возвращается Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в течение 15 (пятнадцати) дней, но не позднее сроков, установленных ч. 27 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Банковские реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта указываются Подрядчиком в письменном обращении, направляемое им Заказчику.

14.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

14.4. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления его Заказчиком о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, Подрядчик несет ответственность в соответствии с пунктом 8.15 Контракта.

14.5. Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает все обязательства Подрядчика и распространяется в том числе на обязательства по уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Заказчиком без согласия Подрядчика во внесудебном порядке в размере, равном сумме неустойки по Контракту и причиненных убытков в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, включая просрочку исполнения обязательств, одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Контракта при отсутствии нарушения условий Контракта Заказчиком.

В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ, размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений



статьи 37 Федерального закона 44-ФЗ, устанавливается от цены, по которой заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса.

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке

14.6. В целях обеспечения гарантийных обязательств по Контракту Подрядчик представляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств в форме независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о КС, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, находящимися во временном распоряжении Заказчика.

14.7. Обязательство считается исполненным Подрядчиком с момента зачисления денежных средств на указанный счет п.14.1. либо с момента предоставления сведений о независимой гарантии, сведения о которой включены в соответствующий реестр.

**14.8. Подрядчик предоставляет обеспечение гарантийных обязательств в размере 0,5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что 22 404 (Двадцать две тысячи четыреста четыре) рубля 06 копеек.**

Предоставление Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств осуществляется до даты подписания документа по приемке выполненных работ.

14.9. Срок действия независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения гарантийных обязательств должен превышать срок исполнения таких обязательств не менее чем на один месяц.

14.10. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. Обеспечение гарантийных обязательств Контракта возвращается Заказчиком Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения письменного обращения Подрядчика, но не ранее истечения срока гарантийных обязательств.

### **Статья 15. Срок действия контракта**

15.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31.12.2023 года, а в части исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных п.13.3 настоящего Контракта – до окончания срока их истечения, установленных условиями настоящего Контракта.

### **Статья 16. Дополнительные условия**

16.1. Все изменения и дополнения в настоящий Контракт, предусмотренные действующим законодательством, оформляются Сторонами дополнительным соглашением.

16.2. Стороны обязуются в период действия Контракта своевременно сообщать друг другу об изменении адресов, контактных телефонов и платежных реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений.

16.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.



16.4. В случае возникновения разногласий или споров по вопросам, связанным с настоящим Контрактом, Стороны принимают меры к разрешению их путем взаимных переговоров. Споры по вопросам, которые Сторонам не удалось решить путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской области с соблюдением досудебного претензионного порядка разрешения споров. Срок рассмотрения претензий – 10 (десять) рабочих дней.

16.5. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписан усиленными электронно-цифровыми подписями Сторон и имеет для них одинаковую юридическую силу.

Стороны вправе изготовить Контракт в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу и подписать копии настоящего контракта в письменной форме на бумажном носителе, по одному для каждой из Сторон.

16.6. Неотъемлемой частью Контракта являются:

Приложение № 1 «Локальная смета № ЛС-02-01-01» и «Сводный сметный расчет стоимости строительства ССРСС-1»

Приложение № 2 «Техническое задание»

Приложение № 3 «График выполнения работ»

Приложение № 4 «Калькуляция»

Приложение № 5 «Дефектная ведомость».

## Статья 17. Юридические адреса и платежные реквизиты.

### Заказчик:

Администрация сельского поселения Старый  
Аманак муниципального района  
Похвистневский Самарской области  
446472, Похвистневский район, с. Старый  
Аманак, ул. Центральная, 37а  
ИНН 6357910292 КПП 635701001  
Финансовое управление Администрации м. р.  
Похвистневский (Администрация поселения  
Старый Аманак, л/с 02423009720)  
Казначейский счет: 03231643366344564200  
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК  
по Самарской области г. Самара  
БИК 013601205  
ЕКС 40102810545370000036  
ОКТМО 36 634 456  
ОГРН 1056357011138  
ОКПО 79176015  
Эл. почта: amanak.adm@yandex.ru;  
oles.rodencko@yandex.ru

### Подрядчик:

Индивидуальный предприниматель  
Галимуллин Равиль Шамилович  
ИНН 635702788059  
ОГРНИП 307635703800025  
Юридический адрес: 446490,  
Самарская обл., Похвистневский р-н,  
пос. Сукаевка, ул. Главная, д. 2А  
Почтовый адрес: 446451, Самарская обл.,  
г. Похвистнево, ул. Бугурусланская, д. 1А  
р/с 40802810354150000129 Поволжский  
банк ПАО Сбербанк: Дополнительный  
офис № 6991/0417  
к/с 30101810200000000607  
БИК 043601607  
ОКТМО 36634468  
ОКПО 153760320  
Тел./факс: 8(84656) 2-93-93  
Эл. почта: galimullin163@mail.ru



Т.А. Ефремова



Р.Ш. Галимуллин







Наименование программного продукта	Estimate 2.0
Наименование редакции сметных нормативов	ФЕР 2020, Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	ФЕР 2020 изменение 9 (Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр, с учетом приказа Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, с учетом приказа Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, с учетом приказа Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, с учетом приказа Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, с учетом приказа Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, с учетом приказа Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, с учетом приказа Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, с учетом приказа Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, с учетом приказа Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр)
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	
Нормативный правовой акт об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	

**Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Старый Аманак  
муниципального района Похвистневский Самарской области**

*(наименование стройки)*

**Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Старый Аманак  
муниципального района Похвистневский Самарской области**

*(наименование объекта капитального строительства)*

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-01**

**Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Старый Аманак  
муниципального района Похвистневский Самарской области**

*(наименование конструктивного решения)*

Составлен базисно-индексным методом

Основание

*(проектная и (или) иная техническая документация)*

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен (01.01.2000) 4 кв. 2022г

Сметная стоимость 3734.01 (366.44) тыс. руб.  
 в том числе:  
 строительных работ 3734.01 (366.44) тыс. руб. Средства на оплату труда рабочих 9.81(9.81) тыс. руб.  
 монтажных работ тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 1160.81 чел.-ч  
 оборудования тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 280.63 чел.-ч  
 прочих затрат тыс. руб. Расчетный измеритель конструктивного решения

*(количество) (измеритель)*

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. с. Старый Аманак, ул. Приречная от дома №1 до дома №24, протяженностью 550м, шириной 4,5м



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ФЕР27-04-001-0	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	3,579072		3,579072						
		1 ОТ					173,23		620,00			
		2 ЭМ					5 268,76		18 857,27			
		3 в т.ч. ОТМ					267,67		958,01			
		4 М					17,08		61,13			
02.2.05 04		Щебень из плотных горных пород	м3	0		0						
		ЗТ	чел.-ч	21,6		77,31						
		ЗТм	чел.-ч	20,6		73,73						
		Итого по расценке					5 459,07		19 538,40			
1.1	калькуляция	Щебень М 400, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	125,999851		450,962539	105,58		47 612,62		47 612,62	
		ФОТ							1 578,01			
Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%		147		147			2 319,67			
Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%		134		134			2 114,53			
		<b>Всего по позиции</b>							<b>71 585,22</b>			
2	ФЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3	2,475		2,475						
		1 ОТ					115,49		285,84			
		2 ЭМ					3 357,76		8 310,46			
		3 в т.ч. ОТМ					181,59		449,44			
		4 М					17,08		42,27			
02.2.04.03		Смесь песчано-гравийная	м3	0		0						
		ЗТ	чел.-ч	14,4		35,64						
		ЗТм	чел.-ч	14,81		36,65						
		Итого по расценке					3 490,33		8 638,57			
2.1	калькуляция	Смесь песчано-гравийная природная	м3	110		272,25	44,86		12 213,14		12 213,14	
		ФОТ							735,28			
Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%		147		147			1 080,86			
Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%		134		134			985,28			
		<b>Всего по позиции</b>							<b>22 917,85</b>			
		Итого прямые затраты по Разделу с. Старый Аманак, ул. Приречная от дома №1 до дома №24, протяженностью 550м, шириной 4,5м							88 002,73			
		<i>в том числе</i>										
		оплата труда (ОТ)							905,84		905,84	
		эксплуатация машин и механизмов							27 167,73			
		<i>в том числе</i>										
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда							27 167,73			
		<i>в том числе</i>										
		оплата труда машинистов (ОТм)							1 407,45		1 407,45	
		доплаты к оплате труда машинистов										
		материальные ресурсы							59 929,16			
		<i>в том числе</i>										
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки							59 929,16			
		дополнительная перевозка материальных ресурсов										
		перевозка										
		Итого ФОТ (справочно)							2 313,29		2 313,29	
		Итого накладные расходы							3 400,53		3 400,53	
		Итого сметная прибыль							3 099,81		3 099,81	
		Итого оборудование										
		<i>в том числе</i>										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оборудование без учета дополнительной перевозки									
		дополнительная перевозка оборудования									
		Итого прочие затраты									
		<b>Итого по разделу с. Старый Аманак, ул. Приречная от дома №1 до дома №24, протяженностью 550м, шириной 4,5м (в базисном уровне цен)</b>							<b>94 503,07</b>		
		<i>в том числе</i>									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в базисном уровне)							59 825,76		59 825,76
		оборудование, отсутствующее в ФРСН (в базисном уровне цен)									
		<b>Раздел 2. с. Старый Аманак ул. Чапаева дом №28 до дома №50, протяженностью 350м, шириной 4,5м</b>									
3	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	2,3625		2,3625					
		1 ОТ									
		2 ЭМ					173,23		409,26		
		3 в т.ч. ОТМ					5 268,76		12 447,45		
		4 М					267,67		632,37		
	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	0		0	17,08		40,35		
		ЗТ	чел.-ч	21,6		51,03					
		ЗТм	чел.-ч	20,6		48,67					
		<b>Итого по расценке</b>					5 459,07		12 897,06		
3.1	калькуляция	Щебень М 400, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	126		297,675	105,58		31 428,53		31 428,53
		ФОТ									
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 041,63		1 531,20
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			1 395,78		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>47 252,57</b>		
4	ФЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3	1,575		1,575					
		1 ОТ									
		2 ЭМ					115,49		181,90		
		3 в т.ч. ОТМ					3 357,76		5 288,47		
		4 М					181,59		286,00		
	02.2.04.03	Смесь песчано-гравийная	м3	0		0	17,08		26,90		
		ЗТ	чел.-ч	14,4		22,68					
		ЗТм	чел.-ч	14,81		23,33					
		<b>Итого по расценке</b>					3 490,33		5 497,27		
4.1	калькуляция	Смесь песчано-гравийная природная	м3	110		173,25	44,86		7 772,00		7 772,00
		ФОТ									
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			467,90		687,81
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			626,99		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>14 584,07</b>		
		<b>Итого прямые затраты по Разделу с. Старый Аманак ул. Чапаева дом №28 до дома №50, протяженностью 350м, шириной 4,5м</b>							<b>57 594,86</b>		
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда (ОТ)									
		эксплуатация машин и механизмов							591,16		591,16
		<i>в том числе</i>							17 735,92		
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда							17 735,92		
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда машинистов (ОТм)							918,37		918,37
		доплаты к оплате труда машинистов									
		материальные ресурсы									
		<i>в том числе</i>							39 267,78		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
									39 267,78			
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки										
		дополнительная перевозка материальных ресурсов										
		перевозка									1 509,53	1 509,53
		Итого ФОТ (справочно)									2 219,01	2 219,01
		Итого накладные расходы									2 022,77	2 022,77
		Итого сметная прибыль										
		Итого оборудование										
		в том числе										
		оборудование без учета дополнительной перевозки										
		дополнительная перевозка оборудования										
		Итого прочие затраты									61 836,64	
		<b>Итого по разделу с. Старый Аманак ул. Чапаева дом №28 до дома №50,</b>										
		в том числе									39 200,53	39 200,53
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в базисном уровне										
		оборудование, отсутствующее в ФРСН (в базисном уровне цен)										
		<b>Раздел 3. с. Старый Аманак, переулок соединяющий ул. Первомайская от дома №5 до ул. Мичурина д.№22, протяженностью 200м,</b>										
		<b>шириной 4 м</b>										
5	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	1,35		1,35						
		1 ОТ					173,23		233,86			
		2 ЭМ					5 268,76		7 112,83			
		3 в т.ч. ОТМ					267,67		361,35			
		4 М					17,08		23,06			
	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	0		0						
		ЗТ	чел.-ч	21,6		29,16						
		ЗТм	чел.-ч	20,6		27,81						
		Итого по расценке					5 459,07		7 369,75			
5.1	калькуляция	Щебень М 400, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	126		170,1	105,58		17 959,16		17 959,16	
		ФОТ							595,21			
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			874,96			
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			797,58			
		<b>Всего по позиции</b>							<b>27 001,45</b>			
6	ФЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3	0,9		0,9						
		1 ОТ					115,49		103,94			
		2 ЭМ					3 357,76		3 021,98			
		3 в т.ч. ОТМ					181,59		163,43			
		4 М					17,08		15,37			
	02.2.04.03	Смесь песчано-гравийная	м3	0		0						
		ЗТ	чел.-ч	14,4		12,96						
		ЗТм	чел.-ч	14,81		13,33						
		Итого по расценке					3 490,33		3 141,29			
6.1	калькуляция	Смесь песчано-гравийная природная	м3	110		99	44,86		4 441,14		4 441,14	
		ФОТ							267,37			
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			393,03			
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			358,28			
		<b>Всего по позиции</b>							<b>8 333,74</b>			
		<b>Итого прямые затраты по Разделу с. Старый Аманак, переулок соединяющий ул. Первомайская от дома №5 до ул. Мичурина д.№22, протяженностью 200м, шириной 4 м</b>									<b>32 911,34</b>	
		в том числе									337,80	337,80
		оплата труда (ОТ)										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов							10 134,81		
		в том числе							10 134,81		
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда							10 134,81		
		в том числе							10 134,81		
		оплата труда машинистов (ОТм)							524,78		524,78
		доплаты к оплате труда машинистов									
		материальные ресурсы							22 438,73		
		в том числе							22 438,73		
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки							22 438,73		
		дополнительная перевозка материальных ресурсов									
		перевозка									
		Итого ФОТ (справочно)							862,58		862,58
		Итого накладные расходы							1 267,99		1 267,99
		Итого сметная прибыль							1 155,86		1 155,86
		Итого оборудование							1 155,86		1 155,86
		в том числе							1 155,86		1 155,86
		оборудование без учета дополнительной перевозки							1 155,86		1 155,86
		дополнительная перевозка оборудования									
		Итого прочие затраты									
		Итого по разделу с. Старый Аманак, переулок соединяющий ул. Первомайская от дома №5 до ул. Мичурина д.№22, протяженностью 200м, шириной 4 м (в базисном уровне цен)							35 335,19		
		в том числе							35 335,19		
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в базисном уровне цен)							22 400,30		22 400,30
		оборудование, отсутствующее в ФРСН (в базисном уровне цен)									
		Раздел 4. с. Старый Аманак ул. Мичурина от дома №20 до дома №2, протяженностью 150м, шириной 4м									
7	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3		0,9			0,9			
		1 ОТ									
		2 ЭМ					173,23		155,91		
		3 в т.ч. ОТМ					5 268,76		4 741,88		
		4 М					267,67		240,90		
	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3		0			0	17,08		15,37
		ЗТ	чел.-ч		21,6			19,44			
		ЗТм	чел.-ч		20,6			18,54			
		Итого по расценке					5 459,07		4 913,16		
7.1	калькуляция	Щебень М 400, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3		126			113,4	105,58		11 972,77
		ФОТ									
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%		147			147		396,81	583,31
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%		134			134		531,73	
		Всего по позиции								18 000,97	
8	ФЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3		0,6			0,6			
		1 ОТ									
		2 ЭМ					115,49		69,29		
		3 в т.ч. ОТМ					3 357,76		2 014,66		
		4 М					181,59		106,95		
	02.2.04.03	Смесь песчано-гравийная	м3		0			0	17,08		10,25
		ЗТ	чел.-ч		14,4			8,64			
		ЗТм	чел.-ч		14,81			8,89			
		Итого по расценке					3 490,33		2 094,20		
8.1	калькуляция	Смесь песчано-гравийная природная	м3		110			66	44,86		2 960,76
		ФОТ									
									178,24		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%			147		147		262,01	
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%			134		134		238,84	
	<b>Всего по позиции</b>									<b>5 555,81</b>	
	Итого прямые затраты по Разделу с. Старый Аманак ул. Мичурина от дома №20 до дома №2, протяженностью 150м, шириной 4м									<b>21 940,89</b>	
	<i>в том числе</i>										
	оплата труда (ОТ)									225,20	225,20
	эксплуатация машин и механизмов									6 756,54	
	<i>в том числе</i>										
	эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда									6 756,54	
	<i>в том числе</i>										
	оплата труда машинистов (ОТм)									349,85	349,85
	доплаты к оплате труда машинистов									14 959,15	
	материальные ресурсы									14 959,15	
	<i>в том числе</i>										
	материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки									14 959,15	
	дополнительная перевозка материальных ресурсов										
	перевозка										
	Итого ФОТ (справочно)									575,05	575,05
	Итого накладные расходы									845,32	845,32
	Итого сметная прибыль									770,57	770,57
	Итого оборудование										
	<i>в том числе</i>										
	оборудование без учета дополнительной перевозки										
	дополнительная перевозка оборудования										
	Итого прочие затраты										
	<b>Итого по разделу с. Старый Аманак ул. Мичурина от дома №20 до дома №2, протяженностью 150м, шириной 4м (в базисном уровне цен)</b>									<b>23 556,78</b>	
	<i>в том числе</i>										
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в базисном уровне)									14 933,53	14 933,53
	оборудование, отсутствующее в ФРСН (в базисном уровне цен)										
	<b>Раздел 5. с. Старый Аманак, ул. Шулайкина от дома № 63, протяженностью 455м, шириной 1,2м (устройство тротуара)</b>										
9	ФЕР01-01-003-01	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1		1000 м3		0,1092		0,1092			
		1 ОТ							37,28	4,07	
		2 ЭМ							1 278,16	139,58	
		3 в т.ч. ОТМ							140,40	15,33	
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч			4,78		0,52			
		ЗТм	чел.-ч			10,4		1,14			
	<b>Итого по расценке</b>									<b>1 315,44</b>	<b>143,65</b>
	ФОТ									19,40	
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%			92		92		17,85	
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%			46		46		8,92	
	<b>Всего по позиции</b>									<b>170,42</b>	
10	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка		100 м3		0,4358		0,4358			
		1 ОТ							115,49	50,33	
		2 ЭМ							3 262,79	1 421,92	
		3 в т.ч. ОТМ							171,22	74,62	
		4 М							12,20	5,32	
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3			0		0			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ									
		ЗТм	чел.-ч	14,4		6,28					
		Итого по расценке	чел.-ч	13,88		6,05					
10.1	ФССЦ02.3.01.0-2-1005	Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита	м3	110		47,938	3 390,48		44,82	1 477,57	2 148,58
	Пр/812-021.0-1	ФОТ НР Автомобильные дороги	%	147		147				124,95	183,68
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					167,43
		<b>Всего по позиции</b>									<b>3 977,26</b>
11	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2	5,46		5,46					
		1 ОТ									
		2 ЭМ					205,58			1 122,47	
		3 в т.ч. ОТМ					449,69			2 455,31	
		4 М					32,10			175,27	
02.2.05.04		Щебень известняковый или кирпичный	м3	17,4		95,004			4,88	26,64	
		ЗТ	чел.-ч	24,3		132,68					
		ЗТм	чел.-ч	2,92		15,94					
		Итого по расценке									
11.1	калькуляция	Щебень М 400, фракция 10-20 мм, группа 2	м3	17,4		95,004	660,15		133,67	3 604,42	12 699,18
		ФОТ									12 699,18
	Пр/812-021.1-1	НР Автомобильные дороги(устр.покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и пр.)	%	113		113				1 297,74	1 466,45
	Пр/774-021.1	СП Автомобильные дороги(устр.покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и пр.)	%	77		77					999,26
		<b>Всего по позиции</b>									<b>18 769,31</b>
12	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	0,3822		0,3822					
		1 ОТ									
		2 ЭМ									
		3 в т.ч. ОТМ					39,10			14,94	
		4 М					7,15			2,73	
01.2.01.01		Битум	т	1,03		0,393666					
		ЗТ	чел.-ч								
		ЗТм	чел.-ч	0,66		0,25					
		Итого по расценке									
12.1	ФССЦ01.2.01.0-1-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	1,03		0,393666	39,10		1 690,00	14,94	665,30
		ФОТ									
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147				2,73	4,01
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					3,66
		<b>Всего по позиции</b>									<b>687,91</b>



Estimate 2.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2	5,46		5,46					
		1 ОТ					133,78		730,44		
		2 ЭМ					57,32		312,97		
		3 в т.ч. ОТМ					0,80		4,37		
		4 М					131,40		717,44		
04.2.02.01	Асфальт литой дорожный	т	7,14			38,9844					
		ЗТ	чел.-ч	14,4		78,62					
		ЗТм	чел.-ч	0,07		0,38					
		Итого по расценке					322,50		1 760,85		
13.1	ФССЦ04.2.01.0 1-0057	Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка III	т	7,14		38,9844	479,83		18 705,88		
		ФОТ							734,81		
Пр/812-021.1-1	НР Автомобильные дороги(устр.покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и пр.)	%	113			113			830,34		
Пр/774-021.1	СП Автомобильные дороги(устр.покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и пр.)	%	77			77			565,80		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>21 862,87</b>		
14	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2	5,46		5,46					
		к=4 до 5 см									
		1 ОТ					21,55	4	470,65		
		2 ЭМ					8,40		183,46		
		3 в т.ч. ОТМ									
		4 М									
04.2.02.01	Асфальт литой дорожный	т	1,21			6,6066					
		ЗТ	чел.-ч	2,32		4	50,67				
		ЗТм	чел.-ч			4					
		Итого по расценке					29,95		654,11		
14.1	ФССЦ04.2.01.0 1-0057	Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка III	т	1,21		26,4264	479,83		12 680,18		
		ФОТ							470,65		
Пр/812-021.1-1	НР Автомобильные дороги(устр.покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и пр.)	%	113			113			531,83		
Пр/774-021.1	СП Автомобильные дороги(устр.покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и пр.)	%	77			77			362,40		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>14 228,52</b>		
15	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	4,55		4,55					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					590,51		2 686,82		
		2 ЭМ					73,02		332,24		
		3 в т.ч. ОТМ					8,70		39,59		
		4 М					3 690,05		16 789,73		
	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100		455					
		ЗТ	чел.-ч	69,8		317,59					
		ЗТм	чел.-ч	0,65		2,96					
		Итого по расценке					4 353,58		19 808,79		
15.1	ФССЦ05.2.03.0 3-0032	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	шт	455		455	63,12		28 719,60		
	Пр/812-021.0-1	ФОТ НР Автомобильные дороги	%	147		147			2 726,41 4 007,82		
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			3 653,39		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>56 189,60</b>		
16	ФЕР27-02-010- 02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	4,55		4,55					
		1 ОТ					590,51		2 686,82		
		2 ЭМ					73,02		332,24		
		3 в т.ч. ОТМ					8,70		39,59		
		4 М					3 690,05		16 789,73		
	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100		455					
		ЗТ	чел.-ч	69,8		317,59					
		ЗТм	чел.-ч	0,65		2,96					
		Итого по расценке					4 353,58		19 808,79		
16.1	ФССЦ04.1.02.0 5-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-5,9		-26,845	592,76		-15 912,64		
16.2	ФССЦ04.1.02.0 5-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	26,845	0,86	23,0867	592,76		13 684,87		
16.3	ФССЦ04.3.01.0 9-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-0,06		-0,273	519,80		-141,91		
16.4	ФССЦ04.3.01.0 9-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,273	0,33	0,09009	519,80		46,83		
16.5	ФССЦ05.2.03.0 3-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт	455		455	22,36		10 173,80		
	Пр/812-021.0-1	ФОТ НР Автомобильные дороги	%	147		147			2 726,41 4 007,82		
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			3 653,39		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>35 320,95</b>		
		Итого прямые затраты по Разделу с. Старый Аманак, ул. Шулайкина от дома № 63, протяженностью 455м, шириной 1,2м (устройство тротуара)							130 742,79		
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда (ОТ)							7 751,60		7 751,60
		эксплуатация машин и механизмов							5 192,66		
		<i>в том числе</i>									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда							5 192,66		
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда машинистов (ОТм)							351,50		351,50
		доплаты к оплате труда машинистов									
		материальные ресурсы							117 798,53		
		<i>в том числе</i>									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки							117 798,53		
		дополнительная перевозка материальных ресурсов									
		перевозка									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого ФОТ (справочно)							8 103,10		8 103,10
		Итого накладные расходы							11 049,80		11 049,80
		Итого сметная прибыль							9 414,25		9 414,25
		Итого оборудование									
		в том числе									
		оборудование без учета дополнительной перевозки									
		дополнительная перевозка оборудования									
		Итого прочие затраты							151 206,84		
		<b>Итого по разделу с. Старый Аманак, ул. Шулайкина от дома № 63, протяженностью 455м, шириной 1,2м (устройство тротуара) (в базисном уровне цен)</b>									
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в базисном уровне оборудования, отсутствующее в ФРСН (в базисном уровне цен)							12 699,18		12 699,18
		<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ</b>									
		<b>ВСЕГО строительные работы</b>							<b>366 438,64</b>		<b>366 438,64</b>
		в том числе									
		прямые затраты							331 192,61		331 192,61
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)							9 811,60		9 811,60
		эксплуатация машин и механизмов							66 987,66		66 987,66
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда							66 987,66		66 987,66
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							3 551,95		3 551,95
		доплаты к оплате труда машинистов									
		материальные ресурсы							254 393,35		254 393,35
		в том числе									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки							254 393,35		254 393,35
		дополнительная перевозка материальных ресурсов									
		перевозка									
		ФОТ(справочно)							13 363,55		13 363,55
		накладные расходы							18 782,65		18 782,77
		сметная прибыль							16 463,26		16 463,26
		<b>ВСЕГО монтажные работы</b>									
		в том числе									
		прямые затраты									
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									
		эксплуатация машин и механизмов									
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда									
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)									
		доплаты к оплате труда машинистов									
		материальные ресурсы									
		в том числе									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки									
		дополнительная перевозка материальных ресурсов									
		перевозка									
		ФОТ(справочно)									
		накладные расходы									
		сметная прибыль									
		<b>ВСЕГО оборудование</b>									
		в том числе									
		оборудование без учета дополнительной перевозки									
		дополнительная перевозка									
		<b>ВСЕГО прочие затраты</b>									
		в том числе									
		прочие затраты									
		прочие работы									
		в том числе									
		прямые затраты									
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов									
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда									
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)									
		доплаты к оплате труда машинистов									
		материальные ресурсы									
		в том числе									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки									
		дополнительная перевозка материальных ресурсов									
		перевозка									
		ФОТ(справочно)									
		накладные расходы									
		сметная прибыль									
		<b>ВСЕГО по смете</b>									
		Всего прямые затраты (справочно)							366 438,64		366 438,64
		в том числе							331 192,61		331 192,61
		оплата труда (ОТ)							9 811,60		9 811,60
		эксплуатация машин и механизмов							66 987,66		66 987,66
		в том числе							66 987,66		66 987,66
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда							66 987,66		66 987,66
		в том числе							66 987,66		66 987,66
		оплата труда машинистов (ОТм)							3 551,95		3 551,95
		доплаты к оплате труда машинистов									
		материальные ресурсы							254 393,35		254 393,35
		в том числе							254 393,35		254 393,35
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки							254 393,35		254 393,35
		дополнительная перевозка									
		перевозка									
		Всего ФОТ(справочно)							13 363,55		13 363,55
		Всего накладные расходы							18 782,65		18 782,77
		Всего сметная прибыль							16 463,26		16 463,26
		Всего оборудование									
		в том числе									
		оборудование без учета дополнительной перевозки									
		дополнительная перевозка									
		Всего прочие затраты									
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)									149 059,30
		оборудование, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)									
		затраты труда рабочих							1 160,81		
		затраты труда машинистов							280,63		
		<b>ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)</b>							<b>366 438,64</b>		<b>3 734 009,74</b>

Составил

Календ / Календова

Проверил

Яковлев -





Администрация сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области  
 Заказчик Глава поселения Старый Аманак

"УТВЕРЖДЕН" " " (наименование организации)

Сводный сметный расчет 4 480 811,69 руб.

В том числе возвратны

" " (подпись на документ об утверждении)

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА СРССС-1**

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области  
 (наименование стройки)

Составлен в ценах по с 4 кв. 2022г

№ п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>					
1	ЛС-02-01-01	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Старый Аманак муниципального района Похвистневский	3 734 009,74				3 734 009,74
		Итого по главе 2:	3 734 009,74				3 734 009,74
		Итого по главам 1-7:	3 734 009,74				3 734 009,74
		Индексы:					3 734 009,74
		Итого:					3 734 009,74
		Итого по главам 1-8:	3 734 009,74				3 734 009,74
		Итого по главам 1-9:	3 734 009,74				3 734 009,74
		Итого по главам 1-10:	3 734 009,74				3 734 009,74
		<b>Итого по главам 1-12:</b>	<b>3 734 009,74</b>				<b>3 734 009,74</b>
		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты					3 734 009,74
		Итого:	3 734 009,74				3 734 009,74
		Индексы					3 734 009,74
		Налоги					
2	ФЗ от 03.08.2018 №303-ФЗ	НДС 20%					
		Коэффициент пересчета к=1,2	4 480 811,69				4 480 811,69
		Итого:	4 480 811,69				4 480 811,69
		<b>Всего по сводному сметному расчету:</b>	<b>4 480 811,69</b>				<b>4 480 811,69</b>
		Возвратные суммы:					4 480 811,69

Руководитель проектной организации

*Менсеев И.Т.*

Главный инженер проекта

Начальник отдела

*Яковлев — Яковлев Т.Г.*

Заказчик

*Евдокимова Т.Н.*





**Техническое задание**

**Предмет контракта:** Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области

**Срок выполнения работ по Контракту:** с даты подписания муниципального контракта по 01.10.2023 года.

**Место и вид выполнения работ:**

- с. Старый Аманак, ул. Приречная от дома №1 до дома №24, протяженностью 550м, шириной 4,5м: устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы;
- с. Старый Аманак, ул. Чапаева дом №28 до дома №50, протяженностью 350м, шириной 4,5м: устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы;
- с. Старый Аманак, переулок соединяющий ул. Первомайская от дома №5 до ул. Мичурина д.№22, протяженностью 200м, шириной 4 м: устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы;
- с. Старый Аманак ул. Мичурина от дома №20 до дома №2, протяженностью 150м, шириной 4м: устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы;
- с. Старый Аманак, ул. Шулайкина от дома № 63, протяженностью 455м, шириной 1,2м (устройство тротуара): разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата", устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, розлив вяжущих материалов, устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных, установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий.

№	Содержание пункта	Пояснения
1.	Требования к качеству работ	Выполнить работы в соответствии с условиями муниципального контракта и приложениями к нему, а также в соответствии с техническими требованиями нормативно-технической документации по видам и качеству работ согласно заданию с соблюдением технологических процессов проведения работ.
2.	Требования к безопасности работ	Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.0.003-2015 «Система стандартов по безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 12.2.011-2012 «Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности», ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». Кроме того, производство работ должно быть организовано с условием соблюдения мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли на весь период проведения работ с учетом ГОСТ 17.0.0.01-76 «Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения».





### ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

п.п.	Наименование	Сроки выполнения работ
1.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области	с даты подписания муниципального контракта по 01.10.2023 года

**Заказчик:**

Администрация сельского поселения  
Старый Аманак муниципального района  
Похвистневский Самарской области

Глава поселения



Т. А. Ефремова

**Подрядчик:**

Индивидуальный предприниматель  
Галимуллин Равиль Шамилович



Р.Ш.Галимуллин





Согласовано:

Утверждаю:

Администрация сельского поселения «Старый Аманак» муниципального района Пуховицкий Самарской области

Глава поселения Пуховицкий Самарской области Ефремова



Калькуляция

по объекту: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Старый Аманак муниципального района Пуховицкий Самарской области

№ п/п	Наименование материала, конструкции или изделия	Ед.изм.	Вес ед.изм. Брутто	Наименования поставщика и место отгрузки	Обоснование оптовой цены	Оптовая стоимость по ФССЦ, руб	Станция отгрузки	Пункт назначения	расстояние, км	обоснование стоимости доставки	стоимость доставки автоотрасп ортом, (Тн), руб.	Стоимость доставки автоотрасп ортом (за ед.изм.), руб.	Затовител ьно- складские расходы	Итого, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Смесь песчнно-гравитная природная	м3	1,1	Венера г. Пуховицнево	02.2.04.03-0003	27,96	Венера г.Пуховицне во	Пуховицнеский район, с. Старый Аманак	18 км	код:03-21-01-018	14,56	16,02	0,88	44,86
2	Щебень М 400, фракция 40-80(70)мм, группа 2	м3	1,26	Бузбаш	02.2.05.04-1807	57,87	Бузбаш	Пуховицнеский район, с. Старый Аманак	73	код:03-21-01-073	36,22	45,64	2,07	105,58
3	Щебень М 400, фракция 10-20 мм, группа 2	м3	1,26	Бузбаш	02.2.05.04-1687	85,41	Бузбаш	Пуховицнеский район, с. Старый Аманак	73	код:03-21-01-073	36,22	45,64	2,62	133,67

в ценах на 2001 г.

Руководитель МКУ «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» м.р. Пуховицкий

Составил: инженер ОКС

Максаева М.А.

Комалова Л.П.







в/монтаж автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Старый Аманак муниципального района Похивистевский Самарской области  
 (Наименование организации)  
 Глава поселения Т.А. Ефремова  
 (Должность, подпись, ФИО)

в/монтаж автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Старый Аманак муниципального района Похивистевский Самарской области  
 (Наименование объекта)

в/монтаж автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Старый Аманак муниципального района Похивистевский Самарской области  
 (Наименование выполняемых работ)

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ (ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ)**

Условия производства работ:

№ п.п.	№ в ЛРС	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
		с. Старый Аманак, ул. Приречная от дома №1 до дома №24, протяженностью 550м, шириной 4,5м				
1	1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	м3	357,9072		
		Щебень М 400, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	450,962539		
2	3:	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	247,5		
		Смесь песчано-гравийная природная	м3	272,25		
		с. Старый Аманак ул. Чапаева дом №26 до дома №50, протяженностью 350м, шириной 4,5м				
3	5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	м3	236,25		
		Щебень М 400, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	297,675		
4	7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	157,5		
		Смесь песчано-гравийная природная	м3	173,25		
		с. Старый Аманак, переулок соединяющий ул. Первомайская от дома №5 до ул. Мичурина д. №22, протяженностью 200м, шириной 4 м				
5	9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	м3	135		
		Щебень М 400, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	170,1		
6	11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	90		
		Смесь песчано-гравийная природная	м3	99		
		с. Старый Аманак ул. Мичурина от дома №20 до дома №2, протяженностью 150м, шириной 4м				
7	13	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	м3	90		
		Щебень М 400, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	113,4		
8	15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	60		
		Смесь песчано-гравийная природная	м3	66		
		с. Старый Аманак, ул. Шулайкина от дома № 63, протяженностью 455м, шириной 1,2м (устройство тротуара)				
9	17	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1	м3	109,2		
10	18	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	м3	43,58		
		Песок природный II класс, очень мелкий, крупные сита	м3	47,938		
11	20	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	м2	546		
		Щебень М 400, фракция 10-20 мм, группа 2	м3	95,004		
12	22	Розлив вяжущих материалов	т	0,3822		
		Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,393665		
13	24	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	546		
		Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка III	т	36,9844		
14	26	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	м2	546		
		Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка III	т	26,4264		
15	28	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	м	455		
		Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	шт	455		
16	30	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	м	455		
		Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	26,845		
		Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,273		
		Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт	455		

Руководитель организации (главный инженер проекта)

*Степанов И.И.*

*Колманова И.П.*

Составил

*Колманова И.П.*

*Колманова И.П.*



